武江监狱加建停车棚 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	041001001002	拆除路面	1. 拆除材质: 沥青路面 2. 厚度: 10cm 3. 废料外运: 3km	m ²	40.8118			
2	041001001001	拆除路面	1. 拆除材质: 混凝土基层 2. 厚度: 20cm 3. 废料外运: 3km	m ²	40.8118			
3	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	74.7314			
4	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	67.8762			
5	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km): 3	m ³	5.964			
		土石方工程合计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	3.52			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	1.196			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	1.344			
9	010507007001	其他构件	1. C20混凝土包裹	m ³	0.192			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10~Φ20 三级钢	t	0.15			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢	t	0.008			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
		金属结构工程						
12	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型: 钢柱 2. 钢材品种、规格: 镀锌方通200*8.0	t	1.1776			
13	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 钢梁 2. 钢材品种、规格: 200*100*6	t	2.4322			
14	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 檩条 80*60*4	t	0.5621			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404017002	配电箱	1. 名称: 户外防水配电箱 2. 内容: 明装6-12回路	台	1			
2	030404017003	配电箱	1. 名称: 户外防水配电箱 2. 内容: 明装4-8回路	台	3			
3	030404019001	控制开关	1. 名称: 漏电保护开关 2. 规格: 3P+N/32A	个	1			
4	030404019002	控制开关	1. 名称: 漏电保护开关 2. 规格: 3P+N/32A	个	3			
5	030404019003	控制开关	1. 名称: 漏电保护开关 2. 规格: 2P+N/10A	个	1			
6	030404035001	插座	1. 名称: 导轨式三脚插座 2. 规格: 16A	个	3			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称: 照明灯具 2. 型号: 座头灯86型/E27 3. 规格: LED微波感应球泡源E27/15W 中性光	套	3			
8	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV 5*10	m	35			
9	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: BVR 1.5	m	200			
10	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: BVR 6	m	100			
11	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN50	m	10			
12	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25	m	50			
		分部分项合计						
		措施项目						
13	031302007001	高层施工增加		项	1			
14	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：