### 体育馆空调电缆安装工程 工程

## 招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:_	(签字或盖章)
编 制 人:	(造价人员签字盖专用章)	复 核 人: _	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

#### 单位工程招标控制价汇总表

工程名称:体育馆空调电缆安装工程

标段:

第1页 共1页

上程名称:	体育馆空调电缆安装工程	标段:	第 1 页 共 1 页
序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3. 10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:体育馆空调电缆安装工程

标段:

第1页 共1页

工性有机	%: 体育馆至调电: 	<b>见女衣</b> 工住		χ;			<b>弗 I</b> 贝	共工贝		
						金额(元)				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	计量   - 单位   -	工程量	工程量	<i>岭</i> 人 出	始人人从	其中
				, ,		综合单价	综合合价	暂估价		
		整个项目								
	000400001001	مالا ملي العلم	1. 名称: 电力电缆		150					
1	030408001001	电力电缆	2. 型号: YJV4*35+1*16 3. 规格: 含铜接耳	m	150					
2	020411004001	配线	1. 名称: 电力电缆		800					
4	030411004001	10000000000000000000000000000000000000	2. 规格: RVV5*4 3. 规格: 含铜接耳	m	800					
			1. 名称: 总配线箱							
3	030404017002	配电箱	2. 型号: 双层双门 3. 规格: 左侧1个4P/125A断路	台	1					
			器,右侧12个4P/16A断路器							
4	030404017003	配电箱	1. 名称: 空调配电箱 2. 型号: 7位开关箱	台	16					
	000101011000	HG · G/J FI	2. 型号: 7位开关箱 3. 规格: 3P+N 16A /30mA	I	10					
5	040501004001	塑料管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: PVC110	m	80					
6	040501004002	塑料管	1. 名称: 电气配管	m	80					
	010001001002	至17日	2. 规格: PVC75	111						
7	040501004003	塑料管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: PVC32	m	12					
8	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除麻石地面 2. 弃运7km	m2	4.8					
9	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:3 0mm M20湿拌地面砂浆	m2	4.8					
9	011102001001	14711111111111111111111111111111111111	0mm M20湿拌地面砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色 :300×600麻石	1112	4.0					
		分部分项合计								
		措施项目								
10	031302007001	高层施工增加		项	1					
11	031301017001	脚手架搭拆费		项	1					
		单价措施合计								
						_				
			本页小计							
			合 计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:体育馆空调电缆安装工程

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措 施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	35. 77				以分工办 切人工机为 市工机为 市工力,费 之工机,费 5.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行 增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的1 0%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境 中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的1 0%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设 备及大口径管道内等 特殊施工部位进行施 工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
5	學0313020080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶(1-δ) *(1-δ)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增 加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的1 0%计算
8	粵0313020090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分人工机为,市地公司,以为人工机为,市地公司,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 体育馆空调电缆安装工程

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率	调整后金 额 (元)	备注
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		合 计						

#### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:体育馆空调电缆安装工程

标段:

第1页 共1页

				和工员 八工员
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			_

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:体育馆空调电缆安装工程 标段: 第 1 页 共 1 页

_ (注:石 /小):	仲月店工师电缆女表工住		你权:	711	工火 共工!
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他 项目		9	
		次口			
		合 计			